

**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 83.009.902/0001-16
Avenida Sete de Setembro, 548
CEP: 89838-000 - Galvão SC**Telefone: (49) 3342-1111****PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 48/2022 - PR

Processo Administrativo: **82/2022**Data do Processo: **17/08/2022****ANEXO I**
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº Lote: 1 - LOTE 01

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1,000	UND	ENTRADA DE ENERGIA COM POSTE DE CONCRETO DT 9/300DAN; - COM RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO COM CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO 3X1X35+35MM ² ISOLAÇÃO XLPE 0,6/1KV; COM ANCORAGEM EM ARMAÇÃO 1X1 COM ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72MM; COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL Ø1.1/2" CINTADO JUNTO AO POSTE E ATARRACHADO NA CAIXA DE MEDIÇÃO COM CURVA PVC 90°; COM RAMAL DE ENTRADA COM CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#25(25)MM ² ISOLAÇÃO EPR 1KV COM TCM-L NA DERIVAÇÃO SUPERIOR TCM-C NA ENTRADA DO MEDIDOR E DISJUNTOR, TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CONEXÃO NOS BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA; COM 1 CAIXA DE MEDIÇÃO PARA MEDIDOR ELÊTRONICO COM SUPORTE E VISOR PARA DPS TIPO MEE 680X550X250MM (AXLXP) PADRÃO CELESC, COM 1 DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO DIN 100A, COM 3 DPS MOPOLARES CLASSE I/II IN=30KA IIMP=12.5KA IMÁX=60KA 275VCA CONECTADOS COM CABO 3X#16MM ² NA SAÍDA DO DISJUNTOR GERAL CRIMPADOS EM UM ÚNICO TERMINAL TCMC 50MM ² POR FASE JUNTO COM O CABO DO RAMAL DE CARGA, COM A SAÍDA DOS DPS INTERLIGADA POR BARRAMENTO DIN MONOFÁSICO DE 3 DENTES E CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16MM ² COR VERDE, COM BORNE SAK 25MM ² E POSTES DE EXTREMIDADE; COM ELETRODUTO GALVANIZADO Ø3/4" PARA DERIVAÇÃO DO ATERRAMENTO; COM ATERRAMENTO COMPOSTO POR 1 HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø5/8"X2400MM 254µM FIXADA DENTRO DE UM TUBO DE INSPEÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO Ø30X40CM COM TAMPAS DE CONCRETO E CAIXILHO PARA ABERTURA, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE NU #16MM ² , COM CONECTOR CUNHA PARA A CONEXÃO ENTRE CABO/HASTE, COM TODAS AS CONEXÕES ELÉTRICAS ACABADAS COM TUBO TERMOCONTRÁTIL; COM OS ELETRODUTOS FIXADOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO POR BUCHA/ARRUELA E MASSA DE CALAFETAR; COM FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES ROSQUEADAS DOS ELETRODUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		5.877,9200	5.877,92

**MUNICÍPIO DE GALVÃO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO POR LOTE

CNPJ: 83.009.902/0001-16
Avenida Sete de Setembro, 548
CEP: 89838-000 - Galvão SC**Telefone: (49) 3342-1111****PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 48/2022 - PR

Processo Administrativo: **82/2022**Data do Processo: **17/08/2022**

2	1,000	UND	RAMAL DE CARGA SUBTERRÂNEO COM ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA INCLUSA, - PROFUNDIDADE MÍNIMA 40CM, COM DERIVAÇÃO DO PADRÃO POR MEIO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL 3X#25(25)16MM ² TUBULADO EM ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PEAD Ø1.1/2", COM FITA DE SINALIZAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ABAIXO, COM 2 CAIXAS DE PASSAGEM SUBTERRÂNEAS COM TAMPA DE FERRO NODULAR 70X46CM CLASSE B 125KN PADRÃO CELESC, INDO ATÉ O QD1, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		6.853,8100	6.853,81
3	1,000	UND	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020		1.483,0000	1.483,00
4	1,000	UND	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		214,2900	214,29

Total Lote 14.429,02**Total Geral dos Lotes** 14.429,02