



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080894-79	Nº SICONV 035556	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO	MUNICÍPIO / UF GALVÃO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO									490.825,98	
1.			REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO					-	490.825,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.044,30	
1.1.1.	Composição	COMP07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	535,21	BDI 1	676,51	3.044,30	RA
1.2.			REMOÇÕES					-	29.586,50	
1.2.1.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	836,81	14,30	BDI 1	18,08	15.129,52	RA
1.2.2.	Composição	COMP01	REMOÇÃO MEIO-FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	2.501,06	4,29	BDI 1	5,42	13.555,75	RA
1.2.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.917,50	0,37	BDI 1	0,47	901,23	RA
1.3.			ILUMINAÇÃO					-	57.627,36	
1.3.1.	Composição	COMP02	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 180 W, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO, INCLUSIVE REMOÇÃO E TRANSPORTE DA LUMINÁRIA EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	768,78	BDI 1	971,74	54.417,44	RA
1.3.2.	Composição	COMP04	ADEQUAÇÃO DE TUBO DE PASSAGEM E INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADO COM TAMPA DE CONCRETO Ø30X35 ALINHADO COM NÍVEL DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	90,70	BDI 1	114,64	3.209,92	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADO EM PAVER					-	354.478,66	
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.021,20	67,00	BDI 1	84,69	171.175,43	RA
1.4.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	301,35	73,58	BDI 1	93,01	28.028,56	RA
1.4.3.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.377,43	41,90	BDI 1	52,96	125.908,69	RA
1.4.4.	Composição	COMP05	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 10 CM BASE X 20 CM ALTURA, ARMADO COM TRELIÇA TG-12. AF_06/2016	M	668,32	34,76	BDI 1	43,94	29.365,98	RA
1.5.			PAISAGISMO					-	34.053,82	
1.5.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.737,44	15,51	BDI 1	19,60	34.053,82	RA
1.6.			DRENAGEM					-	9.619,89	
1.6.1.	SINAPI	90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	39,60	12,39	BDI 1	15,66	620,14	RA
1.6.2.	SINAPI-I	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	33,00	94,62	BDI 1	119,60	3.946,80	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080894-79	Nº SICONV 035556	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO	MUNICÍPIO / UF GALVÃO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO AVENIDA SETE DE SETEMBRO									490.825,98	
1.6.3.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	33,00	57,01	BDI 1	72,06	2.377,98	RA
1.6.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	35,48	28,23	BDI 1	35,68	1.265,93	RA
1.6.5.	Composição	COMP06	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 0,93X0,93X1,25, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECCÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	UN	1,00	1.114,75	BDI 1	1.409,04	1.409,04	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.415,45	
1.7.1.	Composição	COMP03	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2.322,55	0,82	BDI 1	1,04	2.415,45	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GALVÃO
Local

terça-feira, 13 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 25 2022 8453461-9