



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.041.301.31	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasses OGU MCI/DADES - 1041301.31/2017	OBJETO COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS TIRADENTES E NEREU
PROponente / TOMADOR Município de Galvão	MUNICÍPIO / UF Galvão	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Nereu Ramos e Rua Tiradentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica partes da Rua Nereu Ramos e da Rua Tiradentes	
DATA BASE set-17	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Florianópolis / SC	DESCRIÇÃO DO LOTE Via Pública	BDI 1 22,02%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1	SINAPI	74209/1	Services preliminares PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	245,59	BDI 1	299,67	749,18
2.1	SINAPI	90100	Drenagem Pluvial ESCVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM RETROSCAVADEIRA (0,25 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA AF 01/2015	M3	660,63	8,00	BDI 1	9,76	6.447,46
2.2	Pref Galvão	001	CAIXA PARA BALO COM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 DE ALVENARIA TIJOL MACIO (7X10X20 CM) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,90X0,90X1,60 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO AREIA BASE DE CONCRETO FCK=10 MPa. EXCLUSIVE ESCVAÇÃO E REATERRO (BUERO TUBO 40 CM)	UN	22,00	910,28	BDI 1	1.110,72	24.435,84
2.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	38,54	71,00	BDI 1	86,63	3.338,72
2.4	SINAPI	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	M3XKM	578,10	0,65	BDI 1	0,79	456,70
2.5	SINAPI	93382	DMT ATE 30 KM (UNIDADE MÁXIMA) AF 12/2016	M3	220,20	15,58	BDI 1	19,01	4.186,00
2.6	SINAPI	92210	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, DIÂMETRO DE 400 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.	M	563,69	69,35	BDI 1	84,62	47.699,45
3.			MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015						161.081,08
3.1.	SINAPI	73806/1	Limpeza do Pavimento Existente (Calçamento), com Jato de Alta Pressão de Ar e Água	M2	4.579,12	0,50	BDI 1	0,61	2.793,26
3.2	SINAPI	72942	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	M2	7.286,37	0,93	BDI 1	1,13	8.233,60
3.3.	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	137,38	490,00	BDI 1	597,90	82.139,50
3.4	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	M3	81,22	500,00	BDI 1	610,10	49.552,32
3.5.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	21.860,00	0,69	BDI 1	0,84	18.362,40
4.			Services Complementares						7.699,32
4.1	SINAPI	84665	Pintura Agrícola para sinalização horizontal	M²	275,20	14,30	BDI 1	17,45	4.802,24
4.2	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, SEMI-REFLEXIVA, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL (40 KMH)	UN	6,00	217,05	BDI 1	264,84	1.589,04
4.3	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	268,00	BDI 1	327,01	1.308,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
<p>Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.</p>									

Galvão

Local

06 de março de 2018

Data

Nome: Raphaela Renata Palauro
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU 126597-4
 ART/RRT: 6350138-7

Raphaela R. Palauro
Raphaela Renata Palauro
 Engenheira Civil
 CREA/SC 126597-4