

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** Galvão - SC

**OBRA:** Execução de Cobertura nos fundos da UBS Municipal

**LOCAL:** Galvão - SC

**AREA:** 106,31 m<sup>2</sup>

SINAPI referência: 01/2019

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		% Item	Total do Item (R\$)	% do Total	Referência SINAPI
				Unitário	Total				
<b>1</b>	<b>COBERTURA FUNDOS USB</b>								
<b>1.1</b>	<b>MATERIAL + MÃO-DE-OBRA PARA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA</b>								
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	2,55	m <sup>2</sup>	250,00	637,50	3,04%			74209/001
1.1.2	Estrutura Metálica em tesouras para sustentação	4,00	unid	246,13	984,50	4,69%			92257
1.1.3	Terceamento metálico, incluso terças	106,31	m <sup>2</sup>	45,43	4.829,44	23,00%			92580
1.1.4	Pintura com tinta protetora - acabamento alumínio, duas demãos, sobre superfície metálica	106,31	m <sup>2</sup>	30,72	3.265,98	15,55%			95462
1.1.5	Telha em aço zincado ondulada, e= 0,43mm	106,31	m <sup>2</sup>	49,91	5.306,04	25,27%			94213
1.1.6	Telha de fibra de vidro ondulada incolor	25,96	m <sup>2</sup>	56,39	1.463,83	6,97%			94449
1.1.7	Calha em chapa de aço galvanizada número 24, desenvolvimento de 50cm	18,26	m	70,10	1.280,10	6,10%			94228
1.1.8	Rufo em chapa de aço galvanizada número 24, corte de 25cm	57,43	m	36,26	2.082,33	9,92%			94231
1.1.9	Tubulação para água pluvial diâmetro de 100mm	20,00	m	51,36	1.027,18	4,89%			89512
1.1.10	Limpeza da obra	44,50	m <sup>2</sup>	2,77	123,20	0,59%			9537
<b>Total do Item</b>							<b>21.000,10</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Valor Total da Obra</b>							<b>21.000,10</b>	<b>100%</b>	

**O presente orçamento importa em R\$ 21.000,10 (Vinte e um mil reais e dez centavos). Aos valores unitários foram aplicados um BDI de 27%.**

Galvão - SC, 14 de Março de 2019.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICA**

Engº Civil Patricia Rossoni L. Longo

**PREFEITO MUNICIPAL**

Admir Eli Dalla Cort