



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALVÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA**

MEMORIAL DESCRITIVO
Construção de Campo Esportivo nos Bairros
Projeto Básico

Maio de 2020

R.R.P.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Campo Esportivo nos bairros.

OBJETIVO

O presente memorial descritivo e suas especificações, complementares aos elementos gráficos do projeto, tem por finalidade estabelecer as condições que receberão o uso dos materiais, equipamentos e serviços a serem empregados em Campos Esportivos que serão construídos em Bairros do Município de Galvão. Trata-se de construção de quadras esportivas para a prática de futebol sete.

A obra em questão atenderá a demanda do Município por um espaço de lazer nos Bairros, beneficiando crianças, jovens e adultos com a prática de esportes e melhoria da qualidade de vida.

INSTRUÇÕES

Todos os serviços a serem executados devem obedecer às indicações constantes nos projetos e neste memorial descritivo, além de satisfazer rigorosamente as normas da ABNT e a legislação vigente.

A execução deve ser feita com a utilização de boas técnicas e com emprego materiais e mão de obra de primeira qualidade, a fim de obter acabamento de qualidade na edificação em questão.

Poderão ocorrer modificações no Projeto Básico para o Projeto Executivo a fim de cumprir a funcionalidade da obra, através de adequações devido ao local de implantação ou mesmo para atender solicitações da comunidade, sujeitas à aprovação prévia.

MOVIMENTO DE TERRA

Será feita uma limpeza do terreno com auxílio de máquinas, eliminando árvores, arbustos, tocos, raízes e outros materiais que possam prejudicar os trabalhos necessários para execução da obra ou a própria obra.

Será feito corte ou aterro no local, conforme a necessidade, a fim de alcançar o nível desejado para a execução da obra.

Nos aterros, deverá ser utilizado material isento de matéria orgânica, em camadas sucessivas de 20 cm, molhadas e apiloadas, a fim de garantir a estabilidade do terreno.

QUADRA GRAMA SINTÉTICA (FUTEBOL SETE)

A quadra de futebol sete será em grama sintética e será executada pelo município a preparação da base e instalação de grama.

ALAMBRADO

Será feito alambrado ao redor de todo o complexo esportivo em questão, conforme projeto. Tal alambrado terá postes metálicos de aço galvanizado 2" e h =

R.R.P.

2,5 m (livre), com chumbamento de 0,50m cada poste, chumbados com distancia aproximada de 3,00m entre postes, nos mesmos deverão ser fixadas cerca com tela revestida em PVC com malha de 6,3mm e arame galvanizado, malha 2,4mm para fechamento nas duas extensões laterais da quadra na altura de 2,5m.

Aos fundos alambrado em postes metálicos galvanizados de 2" e h= 5,00 m (livre), com chumbamento de 1,00m cada poste, chumbados com distancia aproximada de 3,00m entre postes, nos mesmos deverão ser fixadas cerca com tela revestida em PVC com malha de 6,3mm e arame galvanizado, malha 2,4mm para fechamento nas duas extensões dos fundos da quadra na altura de 5,00m.

Haverá portão independente para entrada na quadra. "O portão será de ferro com vara de 1/2" e requadro, dimensões de 1,00 x 2,10 m.

ENTREGA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os serviços deverão estar concluídos. Todas as suas instalações deverão apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho deverá ser removido do terreno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico deverá ter prévia aprovação do projetista.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Galvão - SC, 19 de maio de 2020.

Raphaella R. Palauro
Raphaella Renata Palauro
Engenheira Civil
CREA/SC 126597-4

Raphaella Renata Palauro
Engenheira Civil – CREA/SC: 126597-4
Município de Galvão – SC