

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Cobertura terminal rodoviário

Local: Rua Manoel Lustosa Martins

Município: Galvão - SC

Área Total: 184,00m²

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Galvão

Av. Sete de Setembro, 548 – Centro

CEP: 89.838-000

CNPJ: 83.009.902/0001-16

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Engenheira Civil Bruna Henrique

AMNOROESTE CREA SC: 048003-9

Responsável Técnico: Engenheiro Amarildo Martins Ribeiro

AMNOROESTE CREA SC: 048003-9

1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na construção da cobertura terminal rodoviário em estrutura pré-fabricada com cobertura metálica, tendo área total de 120,00m² a serem edificadas no município de Coronel Martins – SC.

A execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas de comum acordo.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

2.0 PLACA DA OBRA

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos.

A Contratada será responsável pelo fornecimento e fixação das placas de obra exigidas pela legislação do CREA e demais órgãos de fiscalização bem como das placas indicativas do órgão repassador do recurso e do órgão responsável pela fiscalização.

3.0 LOCAÇÃO DA OBRA

Será realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcação será executado com guias de madeira 2,5x15cm, fixadas em escoras enterradas 50 cm no solo e espaçadas em 1,80m. As cotas deverão ser marcadas no gabarito, observando o nivelamento e o esquadro da obra. Após o término deste serviço, o responsável será comunicado para que possa fazer as devidas verificações.

4.0 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA

A edificação será executada com estrutura pré-fabricada conforme especificado em projeto estrutural.

4.1 FUNDAÇÕES

As fundações deverão atingir solo com capacidade para suportar toda a carga transmitida pela estrutura da edificação.

4.2 ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA

Os pilares e cálices serão em concreto pré-fabricado. As tesouras e terças serão em estrutura metálica.

A contratada deverá fornecer ART de execução das fundações e fabricação e montagem da estrutura pré-moldada.

5.0 COBERTURA

5.1 Estrutura

Serão em tesouras metálicas, apoiadas e fixadas. A execução deverá obedecer a inclinação e as indicações conforme projeto específico. Não serão permitidas emendas, a não ser sobre os apoios.

5.2 Telhado

O telhado será executado com telhas metálicas trapezoidal aluzinc TP40 0,50mm. A qualidade das telhas será testada pela fiscalização. O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura. O telhamento

deverá ser executado para uma completa estanqueidade da cobertura. Os rufos de acabamento serão fabricados em chapa galvanizada natural. Terão espessura 0,50mm (chapa nº 24), com cortes variáveis de acordo com a necessidade. Serão fixados através de parafusos brocantes e suas emendas deverão ser feitas com rebite e silicone para uma perfeita vedação.

6.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais.

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas gerais. A obra só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações.

Galvão - SC, 23 de junho de 2020.

Eng. Civil Bruna Henrique
AMNOROESTE – CREA-SC 048003-9

Engº Amarildo M. Ribeiro
AMNOROESTE – CREA-SC 048003-9

Admir Edi Dalla Cort
Prefeito Municipal