



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC

FOLHA Nº

1

PROJETO: REESTRUTURAÇÃO URBANA E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SETE DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO-SC

DATA

19-03-2014

LOCALIZAÇÃO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO, GALVÃO - SC

Data de referência dos custos: JANEIRO 2014

ITEM	CODIGO (SINAPI / SICRO)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	350,00	30,00%	R\$ 455,00	R\$ 910,00
2	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	104,00	313,18	30,00%	R\$ 407,13	R\$ 42.341,52
3	83478	LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA 150W FORNECIMENTO E INSTAÇÃO - Excluído Lâmpadas	UNID.	22,00	217,80	30,00%	R\$ 283,14	R\$ 6.229,08
4	2446	ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.350,00	6,11	30,00%	R\$ 7,94	R\$ 10.719,00
5	2690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 1.1/4" reforçado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	380,00	1,99	30,00%	R\$ 2,59	R\$ 984,20
6	72344	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UNID.	9,00	383,10	30,00%	R\$ 498,03	R\$ 4.482,27
7	73769/003	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	52,00	1.373,46	30,00%	R\$ 1.785,50	R\$ 92.846,00
8	83474	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	22,00	332,73	30,00%	R\$ 432,55	R\$ 9.516,10
9	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	9,00	35,71	30,00%	R\$ 46,42	R\$ 417,78

10	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	61,00	154,21	30,00%	R\$ 200,47	R\$ 12.228,67
11	83443	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	52,00	36,71	30,00%	R\$ 47,72	R\$ 2.481,44
12	3373	HASTE DE ATERRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	52,00	24,26	30,00%	R\$ 31,54	R\$ 1.640,08
13	83420	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	94,00	7,21	30,00%	R\$ 9,37	R\$ 880,78
14	83419	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.300,00	5,08	30,00%	R\$ 6,60	R\$ 21.780,00
15	83417	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.400,00	2,79	30,00%	R\$ 3,63	R\$ 8.712,00
VALOR								R\$ 216.168,92
DATA: 17/12/2013		NOME: FABIO ROSSONI / PATRICIA ROSSONI L. LONGO		ASSINAT				
		Nº CREA / CAU: CREA/SC 123801-8 CREA/SC 098741-9		URA:				

Observações:

unitários previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).