



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MODELO

PLANILHA A 1

MUNICÍPIO: Galvão

FOLHA Nº

PROJETO: Pavimentação Asfáltica Parte da Rua Tiradentes - 3.796,30m²

DATA

LOCALIZAÇÃO: Rua Nereu Ramos - Galvão - SC

25/03/2014

Data de referência dos custos: 25/03/2014

| ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|---------|------------------------|-----------------------|
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES / TERRAPLENAGEM | | | | | | |
| 1.1 | 74209/001 | Placa da obra em chapa de aço galv./pintada/fixada est. De madeira | m ² | 3,00 | 205,00 | 30% | R\$ 266,50 | R\$ 799,50 |
| 1.2 | 73806/001 | Limpeza de pista com escovação e jato de água | m ² | 3.796,30 | 1,00 | 30% | R\$ 1,30 | R\$ 4.935,19 |
| | | Total do grupo | | | | | | R\$ 5.734,69 |
| 2 | | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | |
| 2.1 | 72915 | Escavação mecânica p/ Abertura de Valas Mat de 2ª | m ³ | 487,20 | 8,90 | 30% | R\$ 11,57 | R\$ 5.636,90 |
| 2.2 | 73964/005 | Reaterro apoiado valas com material reaproveitado | m ³ | 436,45 | 7,75 | 30% | R\$ 10,08 | R\$ 4.399,42 |
| 3.3 | 73950/001 | Caixa tipo Boca de lobo, tijolo maciço com grelha diam. 40cm | unid. | 18,00 | 700,00 | 30% | R\$ 910,00 | R\$ 16.380,00 |
| 3.6 | 73724 | Assentamento de tubo de concreto simples diam 40cm | m | 406,00 | 14,74 | 30% | R\$ 19,16 | R\$ 7.778,96 |
| 3.6 | 7781 | Fornecimento de concreto simples diam 40cm | m | 406,00 | 23,70 | 30% | R\$ 30,81 | R\$ 12.508,86 |
| | | Total do grupo | | | | | | R\$ 46.704,14 |
| 3 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 3.1 | 72943 | Pintura de ligação RR2C (taxa de aplicação de 0,5 L/m ²) | m ² | 3.796,30 | 1,00 | 30% | R\$ 1,30 | R\$ 4.935,19 |
| 3.2 | 72965 | Reperfilagem asfáltica em CBUQ (esp. média=3cm) | t | 284,72 | 180,00 | 30% | R\$ 234,00 | R\$ 66.624,48 |
| 3.3 | 72943 | Pintura de ligação RR2C (taxa de aplicação de 0,5 L/m ²) | m ² | 2.236,29 | 1,00 | 30% | R\$ 1,30 | R\$ 2.907,18 |
| 3.4 | 72965 | Capa asfáltica em CBUQ (esp. média=3cm) | t | 167,72 | 180,00 | 30% | R\$ 234,00 | R\$ 39.246,48 |
| | | Total do grupo | | | | | | R\$ 113.713,33 |
| 4 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | 72947 | Pintura horiz. faixas e dizeres c/ tinta acrílica branca com micro esferas | m ² | 336,43 | 17,35 | 30% | R\$ 22,56 | R\$ 7.589,86 |
| 4.2 | 72947 | Pintura horiz. faixas e dizeres c/ tinta acrílica amarela com micro esferas | m ² | 25,41 | 17,35 | 30% | R\$ 22,56 | R\$ 573,25 |
| 4.3 | 4 S 06 200 02 | Placas de Sinalização vertical - 40K/m/h refletiva | m ² | 3,00 | 129,00 | 30% | R\$ 167,70 | R\$ 503,10 |
| 4.4 | 4 S 06 200 02 | Placa indicativa nome de RUA | m ² | 2,40 | 129,00 | 30% | R\$ 167,70 | R\$ 402,48 |
| 4.5 | 7696 | Suporte placa sinalização-tubo de aço galvanizado 2"(50mm) | m | 33,00 | 43,00 | 30% | R\$ 55,90 | R\$ 1.844,70 |
| 4.6 | 73900/012 | Laudo técnico de Controle tecnológico | unid. | 1,00 | 630,00 | 30% | R\$ 819,00 | R\$ 819,00 |
| | | Total do grupo | | | | | | R\$ 11.732,39 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL R\$ | R\$ 177.884,55 |

DATA: 25/03/2014

NOME: Eduardo Bratti

ASSINATURA:

Nº CREA / 048003-9

EDUARDO BRATTI
Engenheiro Civil

AMINOROESTE - CREA/SC 048003-9
CNPJ 01.034.409/0001-00

