


MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC

Av. 7 de Setembro, 548 CEP: 89838-000

Fone: (49) 3342-1111

CNPJ: 83.009.902/0001-16

e-mail – engenharia@galvao.sc.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 Obra: Pavimentação asfáltica Rua Manoel Lustosa Martins, acesso ao Country Clube, Galvão - SC.
 Extensão: 342,04 m.

ITEM	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANTID.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PINTADA, FIX. COM EST. DE MADEIRA	2,00	m²	347,82	25,00	434,78	869,55	0,37
1.2	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM ESCOVAÇÃO E ÁGUA	3.181,78	m²	0,60	25,00	0,75	2386,34	1,01
		Total do grupo						3255,89	1,38
2		PAVIMENTAÇÃO							
2.1	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C (taxa de aplicação 1,0 L/m²)	3.181,78	m²	1,14	25,00	1,43	4534,04	1,93
2.2	72887	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM CR 0,85	18.135,50	m³ x Km	0,85	25,00	1,06	19268,97	8,19
2.3	72964	REPERFILAGEM COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (e = 3 cm)	238,63	T	150,64	25,00	188,30	44934,03	19,10
2.4	72965	CAPA ASFÁLTICA, FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE (e = 3 cm)	238,63	T	182,74	25,00	228,43	54509,06	23,17
		Total do grupo						123246,09	52,38
3		SINALIZAÇÃO							
3.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA	82,10	m²	17,64	25,00	22,04	1809,79	0,77
3.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELA	82,10	m²	17,64	25,00	22,04	1809,79	0,77
3.3	4 S 06 100 32**	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2a.	36,00	m²	19,80	25,00	24,75	891,00	0,38
3.4	4 S 06 200 01**	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva.	4,20	m²	248,05	25,00	310,06	1302,26	0,55
3.5	7696	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M	42,00	m	44,16	25,00	55,20	2318,40	0,99
		Total do grupo						5812,85	2,47
4		DRENAGEM							
4.1	3061	ESCAVAÇÃO MEC. VALA NÃO ESCORADA, MAT 1ª CAT., C/ RETROESCAVADEIRA ATÉ 1,50M	676,80	m³	5,20	25,00	6,50	4398,69	1,87
4.2	74015/001	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATÓRIO	394,80	m³	22,77	25,00	28,46	11237,44	4,78
4.3	73856/007	BOCA PARA BUEIRO DÚPLO TUBULAR, DIÂMETRO = 0,60 M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	20,00	UNID.	794,04	25,00	992,55	19851,03	8,44
4.4	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	703,00	m	42,02	25,00	52,52	36924,28	15,69
		Total do grupo						72411,44	30,77
5		OBRAS COMPLEMENTARES							
5.1	2 S 04 910 06**	Meio fio de concreto - MFC 06	684,08	m	19,49	25,00	24,37	16669,23	7,08
5.2	74164/004	LASTRO DE BRITA, e = 2,0 cm. (calçada)	11,00	m³	83,09	25,00	103,86	1142,51	0,49
5.3	73907/006	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECÂNICO (calçada)	550,00	m²	16,91	25,00	21,14	11628,70	4,94
5.4	73900/012	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	446,72	T	2,02	25,00	2,52	1127,41	0,48
		Total do grupo						30567,86	12,99
TOTAL								235294,12	

% 100,00

TOTAL DO ORÇAMENTO 235294,12

*Dados com base no SINAPI 05/2015

**Dados com base no DNIT - Sistema de Custos Rodoviários SICRO março/2015

R\$/m² 73,95

Galvão, 21 de julho de 2015

 Raphaela Renata Palauro
 Engª Civil - CREA-SC: 126597-4
 Município de Galvão - SC