

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: GALVÃO - SC

OBRA: PORTAL DO MUNICIPIO

LOCAL: RODOVIA SC 480 - KM 23

ÁREA: 3,87M²

BDI: 26,40%

SINAPI: 06/2023

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	316,00	790,00	4813
TOTAL DO ITEM: 1.0					790,00	
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO					
2.1	FUNDAÇÃO					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA	2,20	M3	124,31	273,48	96520
2.1.2	CAMADA DRENANTE DE BRITA Nº1, ESPESSURA 5CM	0,11	M3	198,51	21,84	96624
2.1.3	CONCRETAGEM DOS BLOCOS COM FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1,10	M3	827,73	910,50	96557
2.1.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO P/ BLOCOS	23,99	KG	20,68	496,11	96545
2.1.5	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO 20CM ESCAVAÇÃO COM TRADO, INTEIRAMENTE ARMADA	18,00	M	79,24	1.426,32	101173
2.1.6	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	1,10	M3	61,03	67,13	96995
TOTAL DO ITEM: 2.1					3.195,38	
2.2	PILARES					
2.2.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1,92	M3	795,33	1.527,03	103672

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
2.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	15,60	KG	22,98	358,49	92915
2.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	31,60	KG	19,71	622,84	92917
2.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	17,60	M2	74,70	1.314,72	92435
TOTAL DO ITEM: 2.2					3.823,08	
2.3	VIGA BALDRAME					
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DO SOLO PROF. ATÉ 1,30M.	0,07	M3	156,10	10,93	96527
2.3.2	CAMADA DRENANTE DE BRITA ° 1, ESPESSURA 5CM	0,02	M3	198,51	3,97	96624
2.3.3	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	0,07	M3	827,73	57,94	96557
2.3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	1,60	KG	22,98	36,77	92915
2.3.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	4,74	KG	19,71	93,43	92917
2.3.6	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	1,50	M2	74,70	112,05	92435
TOTAL DO ITEM: 2.3					315,09	
2.4	VIGA CINTA					
2.4.1	CONCRETAGEM DE VIGAS COM FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,36	M3	797,19	286,99	103675
2.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	3,20	KG	22,98	73,54	92915
2.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO UTILIZANDO CA-50 DE 8,00MM	3,55	KG	19,71	69,97	92917
2.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO UTILIZANDO CA-50 DE 12,5MM	8,67	KG	14,43	125,11	92921
2.4.5	MONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 12 UTILIZAÇÕES E=25MM	1,10	M2	74,70	82,17	92435
TOTAL DO ITEM: 2.4					637,78	

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
				TOTAL DO ITEM: 2.0	7.971,33	
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO					
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	1,10	M2	53,34	58,67	98557
				TOTAL DO ITEM: 3.0	58,67	
4.0	PAREDES					
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5x19x19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	4,48	M3	120,67	540,60	103330
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	4,48	M2	5,62	25,18	87879
4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	4,48	M2	49,19	220,37	89173
				TOTAL DO ITEM: 4.0	786,15	
5.0	REVESTIMENTO					
5.1	PEDRA FERRO 20X20 CM CONFORME INDICADO EM PROJETO E MEMORIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,08	M2	347,40	3.501,79	COMP 02
5.2	REVESTIMENTO TIJOLINHO 6,5x25,6CM - MODELO DUEFRATELLI JANINA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,88	M2	197,42	1.160,83	COMP 03
				TOTAL DO ITEM: 5.0	4.662,62	
6.0	ESTRUTURA METÁLICA					
6.1	CHAPA METÁLICA 150x60CM ESPESSURA 3/8", INCLUSO CHUMBADORES EM AÇO MECÂNICO DE Ø5/8" PARA ANCORAGEM	0,90	KG	500,00	450,00	COTAÇÃO
6.2	CHAPA REFORÇO 215x25CM, ESPESSURA 1/4", FIXADA EM TUBO METÁLICO	53,34	KG	49,68	2.649,93	COTAÇÃO
6.3	TIRANTE 1/4"	14,60	M	68,00	992,80	COTAÇÃO
6.4	TUBO METÁLICO Ø20MM, ESPESSURA # 3,75MM, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO	169,56	KG	51,00	8.647,56	COTAÇÃO

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
6.5	PÓRTICO METÁLICO, COMPOSTO POR CANTONEIRA EXTERNA 2"x 2" # 3/16", E TRELIÇAMENTO INTERNO COM CANTONEIRA 1.1/2" x 1.1/2" # 1/8, INCLUSO FUNDO PREPARATÓRIO, PINTURA, PRODUÇÃO, TRANSPORTE E FIXAÇÃO	495,81	KG	50,00	24.790,50	COTAÇÃO
TOTAL DO ITEM: 6.0					37.530,79	
7.0	ITENS ESPECIFICOS					
7.1	CHAPA EM ACM AUTO LIMPANTE, EMBLEMA MUNICIPIO DE GALVÃO, NA COR CONFORME PROJETO	2,00	UND	1.070,61	2.141,22	COTAÇÃO
7.2	REVESTIMENTO DO PORTICO EM CHAPA DE ACM AUTO LIMPANTE, NA COR GRAFITE KYNAR 4,0MM	33,70	M2	951,16	32.054,09	COTAÇÃO
7.3	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 20CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 2CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO	9,00	UND	271,76	2.445,84	COTAÇÃO
7.4	LETREIRO EM ACM, COM ALTURA DE 30CM E ESPESSURA DA PEÇA DE 2CM, COR A DEFINIR, INCLUSO INSTALAÇÃO EM ALTURA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO	27,00	UND	309,68	8.361,36	COTAÇÃO
7.5	ADESIVO COM IMAGEM DA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GALVÃO, CONFORME DETALHE EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	1.245,04	2.490,08	COTAÇÃO
TOTAL DO ITEM: 7.0					47.492,59	
8.0	SERVIÇOS FINAIS					
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	30,00	M2	1,26	37,80	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM: 8.0					37,80	
				TOTAL:	R\$ 99.329,95	
<p align="center">O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 99.329,95 (NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINTE NOVE REAIS COM NOVENTA E CINCO CENTAVOS). AOS VALORES FORAM APLICADOS BDI DE 26,40%.</p>						
<p>GALVÃO - SC, 19 DE JULHO DE 2023.</p>						
<p>_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Amarildo M. Ribeiro</p>		<p>_____ RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Jean C. Tortelli</p>		<p>_____ PREFEITO MUNICIPAL Admir Edi Dalla Cort</p>		