

GEROM		GERÊNCIA DE OPERAÇÕES MUNICIPAIS			PROGRAMA BADESC CIDADES		ITEM	FONTES		%
							1	Recursos Fonte de Financiamento		100,00%
							2	Recursos Próprios do Município		
MUNICÍPIO:		Galvão - SC					Total do Projeto		100%	
PROJETO:		Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre pedras irregulares Rua Anita Garibaldi								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	CUSTO SERVIÇO		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA				M2	3,00	309,09	927,27		
2.0	DRENAGEM									
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA				M3	87,60	16,55	1.449,78		
2.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM				M	73,00	116,67	8.516,91		
2.3	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)				M	73,00	50,61	3.694,53		
2.4	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO DN 40CM, INCLUINDO A LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAIS QUE ESTIVEREM OBSTRUINDO A BOCA DE LOBO, DEVERÁ SER REMOVIDO E EXECUTADO NOVAMENTE 30 CM DE ALVENARIA COM TIJOLO MACIÇO E IMPLANTAÇÃO E INSTAÇÃO DE NOVA GRADE DE FERRO, CONFORME DIMENSÕES APRESENTADAS EM PROJETO.				UND	5,00	714,73	3.573,65		
2.5	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA				UND	5,00	1.240,03	6.200,15		
2.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA				M3	78,43	30,79	2.414,86		
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ									
3.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA				M2	4.480,64	5,70	25.539,65		
3.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				M2	4.480,64	4,22	18.908,30		
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE				M3	134,42	1.669,44	224.406,12		
3.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C				M2	2.734,15	4,22	11.538,11		

3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 3,0 CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	82,02	1.931,61	158.430,65
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3xKM	6.493,20	3,06	19.869,19
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3xKM	6.493,20	1,21	7.856,77
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE				
4.1	REMOÇÃO DE MEIO FIO, SEM REAPROVEITAMENTO	M	812,21	7,63	6.197,16
4.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	812,21	44,37	36.037,76
5.0	SINALIZAÇÃO				
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	198,67	29,83	5.926,33
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M)	UND	8,00	313,92	2.511,36
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	UND	16,00	342,80	5.484,80
6.0	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS				
6.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	M2	908,71	2,52	2.289,95
6.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE MATERIAL BRITADO - E=15CM INCLUSO FORNECIMENTO DE ARGILA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	M3	136,31	68,89	9.390,40
6.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR PEDRA BRITADA Nº1, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO.	M3	27,26	125,38	3.417,86
6.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	610,23	44,37	27.075,91
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.480,64	0,47	2.105,90
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA OBRA					593.763,37
OBS:					
NOME:	AMARILDO MARTINS RIBEIRO	CREA:	156004-7		
DATA:	11/12/2023	BDI:	26,40%		

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 CEP 88015-380 - Florianópolis/SC - Fone: (48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007 - Ouvidoria: 0800 644 1212

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: badesc@badesc.gov.br